Puisor S 250 kg

Grue Puisor 250 kg disposant d'une grande hauteur de travail. Cette grue de levage compacte est conçue pour les opérations de puisatier. Entièrement électrique (levage et rotation), elle permet de supprimer toutes les interventions manuelles lors des déplacements de charges.

USAGES :

• Approvisionnement en trémie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Les lests et le treuil sont intégrés dans la grue,
- Démarrage et arrêt progressif,
- Fin de course haut mécanique et fin de course bas réglable : le réglage du fin de course bas doit être fait avant l'utilisation de la grue par l'utilisateur en fonction de la hauteur de travail,
- Fournie avec une télécommande basse tension avec arrêt d'urgence,
- Câble électrique de 5 m équipé d'une prise d'alimentation à 3 pôles + terre monophasée,
- Dans le cadre d'une alimentation par groupe électrogène prévoir une puissance de 6 KVA,
- Dans le cadre d'une alimentation sur secteur prévoir un disjoncteur 16 A courbe D.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge utile :	250 kg
Vitesse de levage :	25 m/min
Hauteur de levage :	20 m
Diamètre de câble :	5 mm
Alimentation :	230 V mono/50 Hz
Puissance moteur :	1,5 kW
Longueur télécommande :	3 m
Rotation :	360°
Portée de l'axe de rotat...:	2,2 m
Portée :	1,6 m
Hauteur sous crochet :	2,6 m
Hauteur de flèche hors t...:	3,26 m
Encombrement au sol :	1,2 x 1,2 m
Encombrement à l'axe de...:	Rayon 0,94 m
Poids (sans contrepoids)...:	550 kg
Poids (avec contrepoids)...:	890 kg
Pression par pied :	480 kg

MATÉRIELS ASSOCIÉS

• Benne basculante plastique 75 l
• Benne basculante trapézoïdale 90 l
• Bourriquet 200 kg
• Porte-plaques élinguable 200 kg
• Brouette élinguable 70 l
• Diable élinguable pour 2 bouteilles 250 kg
• Caisse à gravats élinguable 120 kg
• Support deux seaux élinguable
• Support quatre seaux élinguable
• Support un seau élinguable
• Support cinq crochets élinguable 150 kg
• Rallonge électrique monophasée
• Peson à aiguilles 1 000 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

OPTIONS

Hauteur de levage : 40 m
Longueur télécommande : 10 m

Mise en situation

Travaux de réseaux

Travaux de réseaux

Travaux de réseaux

Travaux de réseaux